ingenieurbüro hähnel architekten und ingenieure
dipl.-arch. katharina hähnel · lockwitzer straße 17 · 01219 dresden · tel.: 0351 32 010 462 · fax 0351 32 011 235

Hinweise

Die in diesem Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan enthaltenen Regelwerke (Gesetze, Unfallverhütungsvorschriften usw.) zum Arbeits- und Gesundheitsschutz schließen andere gültige und relevante Vorschriften und Regularien nicht aus. Diese gelten uneingeschränkt.

Betriebssicherheitsverordnung
Am 27.09.2002 ist die Betriebssicherheitsverordnung "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Bereitstellung von Arbeitsmitteln und deren Benutzung bei der Arbeit, über Sicherheit beim Betrieb überwachungsbedürftiger Anlagen und über die Organisation des betrieblichen Arbeitsschutzes" (BetrSichV) in Kraft getreten.
De Regelungen der Betriebssicherheitsverordnung überschneiden sich in vielen Punkten mit dem autonomen Regelwerk der Berufsgenossenschaften. Es ist zu erwarten, dass künftig berufsgenossenschaftliche Regelungen durch staatliche Regeln zur Betriebssicherheitsverordnung ersetzt werden.
Bis zum Erscheinen dieser Regeln zur Umsetzung der Betriebssicherheitsverordnung wird empfohlen, das bestehende berufsgenossenschaftliche Regelwerk unter Berücksichtigung der Anhänge der Betriebssicherheitsverordnung weiter zu verwenden.

Pflichten der Arbeitgeber (BaustellV § 5)
Die Hinweise des Koordinators und des Sicherheits- und Gesundheitsschutzplans sind bei der Planung und Ausführung der Arbeiten zu beachten. Die Verantwortlichkeit der Arbeitgeber für die Erfüllung ihrer Arbeitsschutzpflichten wird durch die Maßnahmen nach BaustellV, § 2 und § 3, nicht berührt.

Koordination

geminsam genutzte Sicherheitseinrichtungen: BE mit Bauzaun · Verkehrswege, Verkehrswegbeleuchtung · Fassaden- und Arbeits- Schutzgerüste · Böschungen, Verbau, Verbauboxen · Abdeckungen von Bodenöffnungen · Absturzsicherungen, Seitenschutz · Kleingerüste, Hubarbeitsbühnen

Gewerke / Arbeitsverfahren	Gefahrenbereiche / Gefährdungen	Lösungen / Maßnahmen zur Minimierung der Gefahr	Allgemeine Illustrationen - verfahrensunabhängig	Weitere Hinweise und Verweise auf geltendes Regelwerk **BG Bau Bausteine**
Baustelleneinrichtung **Sozialräume** **Baubeleuchtung** **Baustrom** **Baufeldabgrenzung** **Bausicherheit**	Krane und Hebezeuge Allgem. Gefährdungen Baustelle Baustellenkennzeichnung Baustellenverkehr Baustellensicherheit Ver- / Entsorgung: Wasser/Abwasser/Strom 1. Hilfe Sozialräume Brandschutz Lärmschutz Gewerkespezifische Gefährdungen	BE - Plan Vorrangregelung Mehrkranbetrieb, Signale Püfung Anschlagmittel kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten Arbeitsschutzmerkblatt Beschilderung Einweisung Kfz bei Ausfahrt aus Baustelle Bauzaun / Absperrungen / Bautor Überfahrschutz für Kabel und Leitungen großer Verbandskasten / Rettungszeichen / Ersthelfer Rettungskette, Flucht- und Rettungsplan Sanitärräume Baustellenordnung, Brandschutzordnung Merkblatt Baulärm Baustellenspezifische und Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung		GM F701 Beauftragung von Kranführern GM B213, B214 Turmdehkrane GM B215 Autokrane GM B142 Anlegeaufzüge GM B161 Lastaufnahmemittel GM A007 Prüfungen v. Arbeitsmitteln GM B164 Anschlagen von Lasten GM C GM D512 Arbetsbedingte Gesundheitsgefahren GM A026 Verkehrswege auf Baustellen GM A024 Künstl. Bel.auf Baustellen GM B171, B172 Elektr. Anlagen und Betriebsmittel Betriebsmittel / Wiederholungsprüfng. GM A004 Organisation der 1.Hilfe GM A025 Sozialräume auf Baustellen GM A021 Brandschutz GM A030 Lärm GM D500 Gefährdung durch Lärm und Vibration GM A002 Gefährdungsbeurteilung
Gerüstbauarbeiten	hochgelegene Arbeitsplätze / Absturz Standsicherheit Gerüst	Arbeitsgerüst Statische Berechnung bei Abweichung von der Regelausführung Montageanweisung Vorlaufendes Geländer / MSG PSA gg. Absturz Prüfprotokoll Baustellenordnung Absturzsicherung / Seitenschutz Überbrückung über Eingängen Tragfähigkeit Standort prüfen		GM B113 Fassadengerüste GM B117 Bockgerüste GM C351-356 Gerüstbauarbeiten GM C352 Gerüstbauarbeiten GM C351 Gerüstbauarbeiten GM C354 Gerüstbauarbeiten GM F706 Checkliste Gerüstbenutzung GM C353 Gerüstbauarbeiten GM B100 Absturzsicherungen auf Baust. GM B114 Schutzdächer
Abbrucharbeiten **Rückbauarbeiten** **Demontagearbeiten** **Arbeiten in kontaminierten Bereichen** **Umgang mit Schadstoffen**	Bauzustände Gefahrenbereiche hochgelegene Arbeitsplätze / Absturz herabfallende Gegenstände gegenseitige Beeinträchtigungen durch Maschinen und Geräte Sicherung von Öffnungen Sicherung Bestand Gefahr durch Stromschlag Überlastung Decken durch Abbruchmaterial Gefahrstoffe hochgelegene Arbeitsplätze und	Abbruchanweisung Absperrung, Sicherungsposten Absturzsicherung / Seitenschutz PSA gg. Absturz Absperrung, Bauzaun Sicherheitsabstände einhalten, Festleg. von gemeins. Signalen, auf ausreich. Sicht achten Deckenöffnungen absperren / durchtrittsicher Einschränkung Begehbarkeit Flucht- und Rettungsplan Bestand gem. Freischalten Tragfähigkeit Lagerort prüfen Schadstoffgutachten / Gutachten Entsorgung PSA Baustellenordnung Arbeits- und Schutzgerüste		GM C301 Abbrucharbeiten-Grundanford. GM C302 Abbrucharbeiten m. Großg. GM C303 Abbruch von Hand GM B100 Absturzsicherungen auf Baust. GM C43 PSA gegen Absturz GM B162 Schuttrutschen GM C320 Alte MiWo-Dämmstoffe GM C311 Asbestzementprodukte GM C312 Asbest (schwach gebunden) GM B113 Fassadengerüste
Erdarbeiten **Tiefbauarbeiten** **Medienverlegung** **Galabau** **Baufeldfreimachung**	Beschädigung vorhandener Leitungen Nachrutschen v. Bodenmat. / Verschütten Absturz von Personen, Fahrzeugen, Material gegenseitige Beeinträchtigungen durch Maschinen und Geräte	Info vor Baubeginn über Lage u. Abstände d. vorh. Suchschachtungen Bestandspläne, Schachtscheine ausreich. Böschungswinkel / Abdecken v. Böschungsflächen Baugrundgutachten Verbau / Schachtbauwerke Arbeitsraumbreiten beachten Baugruben / Gräben durch Absperrung sichern, Sicherheitsabstand zur Grabenkante, lastfreie Randstreifen Sicherheitsabstände einhalten, Festlegung von gemeins. Signalen		GM C472 Erdverlegte Leitungen GM C477 Gashausanschlussleitungen GM C473 Rohrleitungsbauarbeiten GM C469 Geböschte Baugrub. und Grä. GM C470 Verbaute Gräben GM C461 Trägerbohlwände GM B189 Grabenverbaugeräte GM H906 Arbeitsraumbreiten in Leitungsgräben u. Baugruben GM A026 Verkehrswege auf Baustellen GM B100 Absturzsicherungen auf Baustellen GM B181 Bagger GM B182 Lader Muldenfz. Planiergeräte
Rohbauarbeiten **Stahlbetonbau** **Fertigteilbau (StB, Holz)** **Maurerarbeiten**	hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege / Absturz Sicherung von Öffnungen Gefährdungen beim Einschalen Gefährdungen bei der Montage von FT Betonierarbeiten mittels Betonpumpe Betonierarbeiten mittels Betonkübel Bauzustände Gefahrenbereiche Gefahrstoffe Betonsägen	Arbeits- und Schutzgerüste Absturzsicherung / Seitenschutz Deckenöffnungen absperren / durchtrittsicher Aufbau-/Verwendungsanleitung beachten Montageanweisung Montageanweisung, Leitseile, Sicherung kein Aufenthalt unter schwebenden Lasten lastverteilende Unterlagen verwenden, ausreichende Sicherheitsabstände einhalten Prüfung Abfangungskonstruktionen, Tragfähigkeit Decken beachten! Absperrung PSA PSA		GM B113 Fassadengerüste GM B100 Absturzsicherungen auf Baust. GM B120 Traggerüste GM B134 Wand- und Stützenschalung GM C361 Fertigteile aus Beton u. MW GM B164 Anschlagen von Lasten GM B216 Betonpumpen u. Verteilermaste GM A007 Prüfungen v. Arbeitsmitteln GM C321 Betontrennmittel GM C365 Betonbohren u. Sägen
Dacharbeiten **Dackdeckung** **Klempernarbeiten** **Zimmererarbeiten**	hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege / Absturz Sicherung von Öffnungen Herabfallende Gegenstände Sägearbeiten Schweißarbeiten / Brandgefahr	Arbeits- und Schutzgerüste PSA gg. Absturz Absturzsicherung / Seitenschutz Deckenöffnungen absperren / durchtrittsicher Absperrung, Fanggerüste Spaltkeil, Schutzhaube Feuerlöscher, Abdeckung Schweißerlaubnisschein!, PSA Baustellenordnung, Brandschutzordnung		GM C344 Dacharbeiten GM C345 Dacharbeiten Arbeitsplätze und Absturzsicherung GM B104 Flachdach-absturzsicherungssysteme GM B113 Fassadengerüste GM E601 PSA gegen Absturz GM B100 Absturzsicherungen auf Baust. GM C 346 Dacharbeiten Öffnungen und Lichtkuppeln GM B111 Fanggerüste GM B121 Dachfanggerüste GM B265 Baustellenkreissäge GM C423 Gasschweißen GM C424 Elektroschweißen GM A21 Brandschutz
Metallarbeiten **Montagearbeiten von Fertigteilen** **Schlosserarbeiten**	hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege / Absturz Schweißarbeiten / Brandgefahr Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen / Absturz Montagearbeiten	Arbeits- und Schutzgerüste Absturzsicherung / Seitenschutz Feuerlöscher, Abdeckung, Schweißerlaubnisschein!, PSA Baustellenordnung, Brandschutzordnung Hubsteiger: PSA gg. Absturz / Anschlagpunkt Gefahrenbereiche absperren Montageanweisung		GM B113 Fassadengerüste GM B112 Fahrbare Arbeitsbühnen GM B117 Bockgerüste GM B131 Anlegeleitern GM B 132 Stehleitern Podestleitern GM B100 Absturzsicherungen auf Baust. GM C423 Gasschw. Brennschn. Hartlöt. GM D32 Elektroschweißen GM A021 Brandschutz GM B212 Hubarbeitsbühnen
Außenputzarbeiten **WD-Arbeiten** **Fassadenbau** **Fensterbau** **Außenanstrich** **Sockelarbeiten**	hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege / Absturz Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen Montagearbeiten Staubentwicklung Gefahrstoffe	Arbeits- und Schutzgerüste Absturzsicherung / Seitenschutz Hubsteiger: PSA gg. Absturz / Anschlagpunkt Gefahrenbereiche absperren Montageanweisung PSA Ersatzstoffe verwenden, PSA gem. Sicherheitsdatenblatt		GM B113 Fassadengerüste GM B112 Fahrbare Arbeitsbühnen GM B117 Bockgerüste GM B131 Anlegeleitern GM B 132 Stehleitern Podestleitern GM B100 Absturzsicherungen auf Baust. GM B212 Hubarbeitsbühnen GM C319 Mineralwolle-Dämmstoffe GM A041 Gefahrstoffe Kennzeichnung GM A042 Gefahrstoffe Grundanford. GM H504 Gefährdung durch chem. Stoffe GM C404 Farben und Lacke
Elektroinstallationen **Heizung, Lüftung, Sanitär** **Klimatechnik** **Mess-, Steuer. Regelungstechnik** **Gebäudeautomation** **Informationstechnik** **Regenerative Energietec** **Sicherheitstechnik** **Aufzugbau**	hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege / Absturz Schweißarbeiten / Brandgefahr Arbeiten auf Hubarbeitsbühnen / Absturz Montagearbeiten Gasaustritt	Arbeits- und Schutzgerüste Absturzsicherung / Seitenschutz Feuerlöscher, Abdeckung, Schweißerlaubnisschein!, PSA Baustellenordnung, Brandschutzordnung Hubsteiger: PSA gg. Absturz / Anschlagpunkt Gefahrenbereiche absperren Montageanweisung Absperreinrichtungen		GM B113 Fassadengerüste GM B112 Fahrbare Arbeitsbühnen GM B117 Bockgerüste GM B131 Anlegeleitern GM B 132 Stehleitern Podestleitern GM B100 Absturzsicherungen auf Baust. GM C423 Gasschw. Brennschn. Hartlöt. GM C424 Elektroschweißen GM A021 Brandschutz GM B212 Hubarbeitsbühnen GM C422 Gasinstallatiom
Innenputzarbeiten **Trockenbauarbeiten** **Estricharbeiten** **Malerarbeiten** **Fliesenlegearbeiten** **Bodenlegearbeiten** **Beschichtungsarbeiten** **Tischlerarbeiten**	hochgelegene Arbeitsplätze und Verkehrswege / Absturz Staubentwicklung Gefahrstoffe	Arbeits- und Schutzgerüste Absturzsicherung / Seitenschutz PSA Ersatzstoffe verwenden, PSA gem. Sicherheitsdatenblatt Lüftung, Schweißverbot, Gefahrbereiche absperren		GM B113 Fassadengerüste GM B112 Fahrbare Arbeitsbühnen GM B117 Bockgerüste GM B131 Anlegeleitern GM B 132 Stehleitern Podestleitern GM B100 Absturzsicherungen auf Baust. GM D234 Mineralwolle-Dämmstoffe GM A41 Gefahrstoffe GM A42 Gefahrstoffe Grundanford. GM D504 Gefährdung durch chem. Stoffe GM C404 Lacke und Anstrichstoffe **GM C479 Einbau Gußasphalt** GM C314 Grundierungen, Klebstoffe, Versiegeliungen

Ablaufplan 2026 / 2027

Hinweis: Für die zeitiche Abfolge ist der aktuelle Terminplan maßgeblich.
Sollten Subunternehmen auf der Baustelle eingesetzt werden, sind diese bei der örtlichen Bauüberwachung des Auftraggebers und der Fachbauleitung anzumelden.
Von den Auftragnehmern sind sie über die Verhaltensregeln etc. anhand der Betriebsanweisungen des Auftragnehmers in Kenntnis zu setzen (inkl. Schriftlicher Bestätigung der Unterweisung).

August – September – Oktober – November – Dezember (2026) – Januar – Februar – März (2027)
KW 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Gewerk	Ablauf	Arbeitsschutzbestimmungen / Hinweise – darüberhinaus geltende Vorschriften DGUV-V / DGUV-I / DGUV-R / DGUV-G / TRBS gem. weitere Informationen GM (2016)
Baustelleneinrichtung	**Baufeldabgrenzung** (Bauzaunfelder verschellt, verschließbare Bautore, Kennzeichnung "Baustelle - Betreten verboten") **WCs und Sozialräume gem. ASR A4.1** (beheizbar, ausreichend dimensioniert, WC frostsicher) **Baustrom** (Typ-B-FI, monatliche Prüfung) **Bauwasser** (frostsicherer Anschluss)	- DGUV-V 1 - Grundsätze der Prävention - DGUV-R 100-001 - Grundsätze der Prävention - DUGV-V 38 - Bauarbeiten - DGUV-V 3 - Elektr. Anlagen und Betriebsmittel - STVO - DGUV-V 6 - Krane - BetrSichV - ArbSchG - ArbStättV - LasthandhabV - DIN EN 13155 Krane und Hebezeuge
Gerüstbauarbeiten		- Gerüstplan - DIN 12811-1 Arbeitsgerüste - DIN 12810-1 Fassadengerüste - DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste - DGUV-V 1 - Grundsätze der Prävention - DUGV-V 38 - Bauarbeiten - BetrSichV - DGUV-I 201-001 Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- u. Schutzgerüsten - DGUV-I 201-047 Gerüstbauarbeiten - DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsyst.
Abbrucharbeiten	**Baufeldfreimachung**	- TRGS - GefStoffV - DIN 18007 Abbrucharbeiten - BetrSichV - DIN EN 795 Persönl. Absturzschutzausrüstng. - DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsyst.
Erdarbeiten	**Tiefbauarbeiten / Herstellung Verbau** *Böschungen gemäß Gelbe Mappe C469 ausführen* *ab 2,0 m Grabentiefe Absturzsicherung am Verbau anbringen* *Helmpflicht im Graben und bei Baggerarbeiten* *Zugänge zur Baugrube (Anlegeleitern müssen 1,0 m über die Austrittskante hinausragen) / ab 5,0 m Gerüsttreppenturm*	- DUGV-V 38 - Bauarbeiten - BetrSichV - DGUV-V 1 - Grundsätze der Prävention - DIN 4124 Baugruben und Gräben - DIN EN 1610 Abwasserleitungen/-kanäle - DIN EN 13331 Grabenverbaugeräte - DGUV-R 100-001 - Grundsätze der Prävention - DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsyst. - BetrSichV - DIN EN 474 Erdbaumaschinen
Rohbauarbeiten		- DUGV-V 38 - Bauarbeiten - BetrSichV - DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste - DIN 12811-1 Arbeitsgerüste - DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsyst. - DIN 1045 Stahl- und Stahlbetonbau - DIN EN 12812 Traggerüste - DIN EN 1065 Baustützen - DGUV-V 6 - Krane - DIN EN 795 Persönl. Absturzschutzausrüstng. - DGUV-V 1 - Grundsätze der Prävention - GefStoffV - TRGS - DGUV-V 3 - Elektr. Anlagen und Betriebsmittel
Dacharbeiten		- DUGV-V 38 - Bauarbeiten - DGUV-V 1 - Grundsätze der Prävention - DIN 4074-1 Sortierung von Holz - 1052 Entw., Ber. u. Bem. v. Holzbauwerken - ArbStättV - DGUV-R 100-001 - Grundsätze der Prävention - BetrSichV - DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsyst. - DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste - DIN 12811-1 Arbeitsgerüste - DIN EN 1870-1 Sich. v. Holzbearb.maschinen
Metallarbeiten		- DUGV-V 38 - Bauarbeiten - BetrSichV - DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste - DIN 12811-1 Arbeitsgerüste
Außenputzarbeiten		- DUGV-V 38 - Bauarbeiten - BetrSichV - DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste - DIN 12811-1 Arbeitsgerüste - DIN EN 1004 Fahrbare Arbeitsbühnen - DIN EN 131 Leitern - DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsyst. - DGUV-R 100-001 - Grundsätze der Prävention - GefStoffV - TRGS
Elektroinstallationen		- DUGV-V 38 - Bauarbeiten - BetrSichV - DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste - DIN 12811-1 Arbeitsgerüste - DIN EN 1004 Fahrbare Arbeitsbühnen - DIN EN 131 Leitern - DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsyst.
Innenputzarbeiten		- DUGV-V 38 - Bauarbeiten - BetrSichV - DIN 4420 Arbeits- und Schutzgerüste - DIN 12811-1 Arbeitsgerüste - DIN EN 1004 Fahrbare Arbeitsbühnen - DIN EN 131 Leitern - DIN EN 13374 Temporäre Seitenschutzsyst. - DGUV-V 1 - Grundsätze der Prävention - GefStoffV - TRGS - DGUV-R 100-001 - Grundsätze der Prävention

Verhalten im Brandfall

In Sicherheit bringen
Wenn vorhanden, dem gekennzeichneten Fluchtweg folgen:
- Gefährdete Personen warnen
- Hilflose Personen mitnehmen
- bei Feuer in Elektroanlagen Stromabschalten
- Vermisste Personen melden
- Sammelstelle aufsuchen

Notruf
Feuerwehr Tel. **112**
Polizei Tel **110**

Wo brennt es?
Was ist passiert?
Wer ruft an?
Wieviele Verletzte?
Welche Verletzungen liegen vor?
Warten auf Rückfragen!

Löschversuch
Brand mit Brandlöscheinrichtungen bekämpfen
- Hinweisschilder beachten
- Sicherheitsabstand zu elektrischen Anlagen einhalten
- Türen bzw. Fenster schließen
- Rückweg sichern

Information
Information folgender Stellen:
- Bauleitung
- Bauüberwachung
- SIGEKO

Verhalten bei Unfällen

Erste Hilfe
Sofortmaßnahmen durch den nächst verfügbaren Ersthelfer (s. Erste-Hilfe-Aushang)
bei Unfällen durch Strom - Strom möglichst unterbrechen, dabei auf Selbstschutz achten
Wichtig: Ersthelfer leisten nur Erste Hilfe! Sie unterlassen Maßnahmen, die nur Rettungssanitäter oder Ärzte durchführen dürfen

Notruf
Feuerwehr Tel. **112**
Polizei Tel **110**

Wo ist der Unfallort?
Was ist passiert?
Wer ruft an?
Wieviele Verletzte?
Welche Verletzungen liegen vor?
Warten auf Rückfragen!

Einweisung
des Rettungsdienstes vom Baustelleneingang zum Unfallort durch eine / mehrere Personen

Information
Information folgender Stellen:
- Bauleitung
- Bauüberwachung
- SIGEKO

Organisation der Baustelle:

- **Terminplan**
- **Bauablaufplan**
- **Baustelleneinrichtungsplan**
- **Baustellenordnung incl. Anlagen**
- **Alarm- und Benachrichtigungsplan**
- **Merkblatt zum Schutz gegen Baulärm**
- **Auskunftsbogen**

Abkürzungen
TRGS … Technische Regeln Gefahrstoffe
TRBS … Techn. Regeln f. Betriebssicherheit

DGUV … Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung
DGUV-V … Vorschriften
DGUV-I … Informationen
DGUV-R … Regeln
DGUV-G … Grundsätze

BetrSichV … Betriebssicherheitsverordnung
ArbSchG … Arbeitsschutzgesetz
ArbStättV … Arbeitsstättenverordnung
LasthandhabV … Lastenhandhabungsverordnung
GefStoffV … Gefahrstoffverordnung

STVO … Straßenverkehrsordnung

Persönliche Schutzausrüstung - Baustellenspezifisch:

Gefährdungen



Verbotszeichen

Nächstgelegenes Krankenhaus, D-Arzt

Krankenhaus
KH Dresden-Friedrichstadt
Friedrichstr. 41
01067 Dresden

Durchgangsarzt
Dr. med. Katy Mederacke
Overbeckstraße 33
01139 Dresden

Sammelpunkt:
aus Brandschutzordnung

Löschen eines Entstehungsbrandes:



Übersicht Gelände

Quelle: Google Maps

Bauherr bzw. sein Verantwortlicher Dritter:	**Stadtentwässerung Dresden** **Scharfenberger Str. 152, 01139 Dresden**
Bauvorhaben	**Ausbau Kläranlage Dresden-Kaditz** **Scharfenberger Str. , 01139 Dresden**
Plan:	**Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan** **Stand 24.07.2026**
Verfasser: Clemens Röthig	**IB Hähnel, 01219 Dresden, Lockwitzer Str. 17** Bearbeiter: Clemens Röthig